AXYS

BASE DE CONHECIMENTO AXYS
24 DE OUTUBRO DE 2026



REGIME DESONERADO

Onerado ou desonerado: a conta, ano a ano, em um metro de alvenaria

A reoneração não foi aumento de preço, foi transferência: o que saiu do BDI entrou nas leis sociais. Medimos o saldo em um metro de alvenaria, com preços congelados.

ASSUNTOS

REGIME DESONERADO · REGIME NÃO DESONERADO · DESONERAÇÃO DA FOLHA · ENCARGOS SOCIAIS · BDI

contato@axys-tec.com.br
(17) 99628-7465

Instagram
@axys.tec

www.axys-tec.com.br
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

REGIME DESONERADO

Por quase uma década a resposta foi quase sempre a mesma: em obra com muita mão de obra, o orçamento desonerado saía mais barato. A Lei 14.973/2024 encerrou esse automatismo, e não de uma vez. Ela encerrou em parcelas, ano a ano, até 2028.

Este artigo mede o efeito em um serviço só, com uma regra: **nada além do regime previdenciário pode se mover**.

O método, antes dos números

Comparar orçamento de 2024 com orçamento de 2028 tem um problema óbvio: entre um e outro há inflação, reajuste de insumo, acordo coletivo. Se deixarmos tudo correr, a conta mede tudo menos o que queremos medir.

Então congelamos. Tomamos a composição **SINAPI 103328**, alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados de 9x19x19 cm, na edição de **agosto de 2024, São Paulo**, e mantivemos os preços de insumo dessa edição do começo ao fim. O que varia entre os cenários é apenas:

- A **taxa de leis sociais**, que muda quando a contribuição patronal volta a incidir sobre a folha.
- O **BDI**, que muda quando a CPRB deixa de ser devida sobre a receita.

Tudo o mais permanece: mesmos coeficientes, mesmos salários, mesmos materiais, mesma data-base. É a única forma de a diferença encontrada ser atribuível ao regime, e não a outra coisa qualquer.

O que a lei faz, nas duas pontas

A Lei 14.973/2024 não revogou a desoneração: montou uma rampa para ela. Para as empresas alcançadas pelos arts. 7º e 8º da Lei 12.546/2011, a transição combina duas frações que caminham em sentidos opostos.

Ano	CPP sobre a folha	CPRB sobre a receita
2024	0%	100%
2025	25%	80%
2026	50%	60%
2027	75%	40%
2028	100%	encerrada

A primeira coluna empurra o **custo** para cima, porque a contribuição patronal volta a incidir sobre a folha e entra nas leis sociais. A segunda puxa o **preço** para baixo, porque a CPRB sai do BDI.

Quem olhar só uma das colunas chega à conclusão errada com segurança.

A composição, e por que esta

Item	Un.	Coef.
Argamassa traço 1:2:8, preparo em betoneira (87292) · *subcomposição*	M3	0,0091
Pedreiro com encargos complementares (88309) · *subcomposição*	H	1,610
Servente com encargos complementares (88316) · *subcomposição*	H	0,805
Pino de aço com furo (37395)	CENTO	0,005
Tela de aço soldada galvanizada (34557)	M	0,420
Bloco cerâmico de vedação (7271)	UN	28,310

Em agosto de 2024, para São Paulo, a SINAPI publicava esta composição a **R$ 97,41/m² desonerada** e **R$ 105,45/m² onerada**. O custo sem encargos sociais é **R$ 74,27/m²**.

Escolhemos alvenaria porque ela é o caso interessante: tem mão de obra relevante, mas não é só mão de obra. Dos R$ 74,27 sem encargos, **R$ 26,99 são mão de obra** e **R$ 47,28 são material**. A mão de obra responde por 36,3%. Guarde esse número: é ele que decide tudo no fim.

Quesito 1: as leis sociais dentro da estrutura

Com os mesmos preços de insumo, trocando **apenas** a taxa de leis sociais de 85,80% para 115,54%:

Item	Coef.	Unit. desonerado	Total	Unit. onerado	Total	Δ	Δ %
Argamassa (87292)	0,0091	R$ 497,51	R$ 4,52	R$ 510,52	R$ 4,64	+0,12	+2,65%
Pedreiro (88309)	1,610	R$ 30,19	R$ 48,60	R$ 33,68	R$ 54,22	+5,62	+11,56%
Servente (88316)	0,805	R$ 26,19	R$ 21,08	R$ 29,05	R$ 23,38	+2,30	+10,91%
Pino de aço (37395)	0,005	R$ 43,74	R$ 0,21	R$ 43,74	R$ 0,21	0,00	0,00%
Tela de aço (34557)	0,420	R$ 2,21	R$ 0,92	R$ 2,21	R$ 0,92	0,00	0,00%
Bloco cerâmico (7271)	28,310	R$ 0,78	R$ 22,08	R$ 0,78	R$ 22,08	0,00	0,00%
Total			**R$ 97,41**		**R$ 105,45**	**+8,04**	**+8,25%**

Três linhas se movem e três não se movem. As que se movem são as que têm mão de obra dentro, **inclusive a argamassa**, que não é insumo: é composição auxiliar, e tem um operador de betoneira lá dentro. Quem parar a análise no primeiro nível perde esses R$ 0,12 e, pior, perde o princípio.

A conta deste artigo desce até a última folha, cinco níveis abaixo da alvenaria, e o anexo mostra o caminho inteiro.

Vale um registro de método: os dois totais acima são **exatamente** os que a SINAPI publica para aquela edição. Trocar só a taxa de leis sociais, mantendo tudo mais, reproduz o outro regime ao centavo. É a prova de que, nesta composição, onerado e desonerado diferem apenas nisso.

A leis sociais, ano a ano

As taxas abaixo são as que a SINAPI publicou para São Paulo, no regime horista:

Ano	Desonerado	Onerado	Diferença
2024	85,80%	115,54%	29,74 p.p.
2025	92,70%	115,48%	22,78 p.p.
2026	99,09%	115,01%	15,92 p.p.
2027	107,05% (projetada)	115,01%	7,96 p.p.
2028	regime único	115,01%	zero

A taxa desonerada sobe porque a contribuição patronal está voltando para a folha em parcelas de 25%. A onerada praticamente não se move: ela nunca deixou de ter a contribuição.

A linha de 2027 é projeção, não publicação. A SINAPI ainda não divulgou as taxas daquele exercício. Projetamos pela metade da diferença de 2026, que é o que a fração legal de 75% implica. Em 2028 a questão desaparece: sem substituição, resta um regime só.

> **Nota.** Veja nas *Considerações Finais* as observações sobre decisões recentes que impactam os próximos anos.

O efeito nas linhas de mão de obra, sempre com os preços de 08/2024:

Ano	Argamassa	Pedreiro	Servente	Custo	Δ % vs 2024
2024	R$ 497,51	R$ 30,19	R$ 26,19	R$ 97,41	0,00%
2025	R$ 500,53	R$ 31,00	R$ 26,86	R$ 99,29	+1,93%
2026	R$ 503,36	R$ 31,75	R$ 27,47	R$ 101,01	+3,70%
2027	R$ 506,87	R$ 32,68	R$ 28,24	R$ 103,16	+5,90%
Onerado	R$ 510,52	R$ 33,68	R$ 29,05	R$ 105,45	+8,25%

O custo desonerado sobe R$ 5,75/m² em quatro anos sem que um único preço de insumo tenha mudado. É a reoneração, e nada mais.

Quesito 2: o BDI

Do outro lado, a CPRB sai. Usamos a composição de referência do **Acórdão TCU 2622/2013** para construção e reforma de edifícios, no quartil médio, com ISS efetivo de 4%:

Parcela	2024	2025	2026	2027	2028
Administração central	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
Seguro e garantia	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%	0,80%
Risco	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%	1,27%
Despesas financeiras	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%	1,23%
Lucro	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%	7,40%
PIS e COFINS	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%	3,65%
ISS	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
CPRB	**4,50%**	**3,60%**	**2,70%**	**1,80%**	**0,00%**
BDI	**31,26%**	**29,93%**	**28,63%**	**27,35%**	**24,87%**
Δ % do BDI vs 2024	0,00%	–4,25%	–8,41%	–12,51%	–20,44%

Uma só parcela muda, e o BDI cai **6,39 pontos** no percurso. Pela fórmula do próprio acórdão, a CPRB entra no denominador junto com os demais tributos sobre o preço:

$$\mathrm{BDI} = \frac{(1 + \mathrm{AC} + \mathrm{S} + \mathrm{R}) \times (1 + \mathrm{DF}) \times (1 + \mathrm{L})}{1 - \mathrm{I}} - 1$$

Como ela está no denominador, cada ponto de CPRB custa mais de um ponto de BDI. É por isso que sair dela derruba o percentual significativamente.

O preço: a tabela que responde

Agora as duas pontas juntas. Custo com a leis sociais do ano, preço com o BDI do ano:

Ano	Custo desonerado	BDI	Preço desonerado	Custo onerado	BDI	Preço onerado	Diferença	Δ %
2024	R$ 97,41	31,26%	**R$ 127,86**	R$ 105,45	24,87%	R$ 131,67	**–R$ 3,81**	**–2,89%**
2025	R$ 99,29	29,93%	**R$ 129,00**	R$ 105,43	24,87%	R$ 131,65	**–R$ 2,65**	**–2,01%**
2026	R$ 101,01	28,63%	**R$ 129,92**	R$ 105,30	24,87%	R$ 131,48	**–R$ 1,56**	**–1,19%**
2027	R$ 103,16	27,35%	**R$ 131,37**	R$ 105,30	24,87%	R$ 131,48	**–R$ 0,11**	**–0,08%**
2028	regime único			R$ 105,30	24,87%	**R$ 131,48**		

A coluna do onerado repete R$ 131,48 de 2026 a 2028, e isso não é erro de cópia. A reoneração não atua sobre o regime onerado: ele nunca teve a substituição para perder. A taxa de 2026, 115,01%, é a última publicada pela SINAPI, e foi mantida nos dois anos seguintes porque o experimento congela tudo o que não é o regime previdenciário. Se ela variar na vida real, será por outro motivo, como mudança de alíquota de FGTS ou de qualquer outro grupo, e isso está deliberadamente fora desta conta.

Pelo mesmo princípio, a pequena oscilação de 2024 para 2026 na coluna onerada, de R$ 131,67 para R$ 131,48, vem só de a SINAPI ter publicado 115,54%, 115,48% e 115,01% nesses três exercícios.

Para este serviço, o desonerado nunca perdeu. Mas a vantagem que valia **R$ 3,81 por metro quadrado em 2024 vale R$ 0,11 em 2027**, e deixa de existir em 2028. Em quatro anos, 97% do benefício evaporou.

Num pavimento com 400 m² de alvenaria, a escolha valia R$ 1.524 em 2024 e vale R$ 44 em 2027. Continua sendo a opção mais barata, e deixou de ser uma decisão relevante.

Por que este serviço, e não outro

A alvenaria atravessou a transição vencendo porque tem mão de obra suficiente. Há um ponto de equilíbrio, e ele se calcula.

O desonerado troca uma leis sociais menor por um BDI maior. Quanto mais mão de obra o serviço tiver, mais ele ganha no primeiro e menos sofre no segundo. Igualando os dois preços, chega-se à participação de mão de obra a partir da qual o desonerado compensa:

Ano	Participação de mão de obra no custo sem encargos
2024	20,2%
2025	21,3%
2026	23,3%
2027	34,1%

Nossa alvenaria tem 36,3%. Em 2024 ela estava muito acima do limiar, com folga de 16 pontos. Em 2027 o limiar subiu para 34,1% e a folga virou 2,2 pontos, que é exatamente a razão de a diferença de preço ter encolhido para onze centavos.

Isso dá uma régua prática. Serviço de grande participação de material, como concreto usinado, estrutura metálica ou esquadria, já cruzou o limiar faz tempo: para ele, o desonerado **nunca** foi o mais barato. Serviço de mão de obra pura, como pintura ou assentamento, segue vencendo até o fim.

Quer dizer que a resposta nunca foi "desonerado é mais barato". A resposta sempre foi "depende da composição do seu orçamento", e a transição apenas tornou isso visível ao mover o limiar para cima todo ano.

O impacto do regime correto em um orçamento

Até aqui a conta cabe em um metro quadrado, o que dá ordem de grandeza mas não dá dimensão. Um orçamento não se decide em centavos por metro.

A área de revestimento argamassado de uma edificação costuma ficar entre **quatro e seis vezes a área em planta**, contando as duas faces das paredes. Como cada metro de alvenaria recebe revestimento dos dois lados, a área de alvenaria é a metade da área revestida. Pelo valor médio, cinco vezes, uma obra de **1.000 m² em planta tem cerca de 2.500 m² de alvenaria**.

Com essa quantidade, e apenas neste serviço:

Ano	Desonerado	Onerado	Diferença	Δ %
2024	R$ 319.650,00	R$ 329.175,00	**–R$ 9.525,00**	–2,89%
2025	R$ 322.500,00	R$ 329.125,00	**–R$ 6.625,00**	–2,01%
2026	R$ 324.800,00	R$ 328.700,00	**–R$ 3.900,00**	–1,19%
2027	R$ 328.425,00	R$ 328.700,00	**–R$ 275,00**	–0,08%
2028	regime único	R$ 328.700,00		

Pela banda inteira da premissa, de quatro a seis vezes a área em planta, o impacto de 2024 fica entre **R$ 7.620,00 e R$ 11.430,00** na mesma obra.

Duas linhas da tabela merecem leitura.

2024, R$ 9.525,00. É o que a escolha da premissa valia em um serviço só, sem alterar um grama de material nem um minuto de produtividade. Numa disputa apertada, uma diferença dessa ordem no item de maior incidência da estrutura de vedação pesa na classificação.

2027, R$ 275,00. Sobre um serviço de R$ 328 mil, é ruído. A escolha continua tecnicamente correta, e continua precisando de enquadramento legal válido, mas deixou de ser uma decisão de orçamento.

Um cuidado de leitura: **os valores de anos diferentes não se somam.** Cada linha é a mesma alvenaria orçada em um exercício distinto, e não quatro obras em sequência. O que a tabela mostra não é um acumulado, é a mesma decisão perdendo peso, de 2,89% para 0,08% do serviço.

E é um serviço só. Num orçamento completo, com reboco, contrapiso, pintura, assentamento e instalações, a parcela sensível ao regime é bem maior que esses 2.500 m². O encolhimento, porém, se repete em cada um deles, pela mesma razão: o limiar de participação de mão de obra subiu todo ano, e um a um os serviços foram ficando abaixo dele.

O que isso muda no trabalho

O regime não é escolha de planilha, é enquadramento. Antes de comparar, confirme que a atividade e a empresa podem optar pela CPRB. Orçamento desonerado para quem não pode optar é premissa inválida, por mais barato que fique.

Comparar custo não responde nada. As duas pontas andam em sentidos opostos, e a resposta só aparece no preço. Quem compara R$ 97,41 com R$ 105,45 e conclui que o desonerado é 7,6% mais barato está ignorando os 6,39 pontos de BDI que vêm junto. A diferença real em 2024 era de 2,9%.

Competência não se mistura. Encargos de um ano com CPRB de outro produzem um número que não existe em lugar nenhum. É o erro mais comum, e o mais difícil de perceber depois, porque o resultado parece plausível.

A premissa precisa estar escrita. O Acórdão 2293/2013 do Plenário firmou que a desoneração deve ser considerada na elaboração do orçamento. Considerar inclui registrar qual cenário foi adotado e por quê. E o Acórdão 2341/2020 exige que o edital traga planilhas com a composição de todos os custos unitários, que é o que permite a quem lê refazer exatamente a conta deste artigo.

No Easy Orça™ a fonte, o BDI e a leis sociais ficam amarrados ao empreendimento, de modo que trocar o regime recalcula a peça inteira em vez de obrigar a montar duas planilhas paralelas que divergem na primeira edição.

O que levar

A reoneração não foi um aumento de preço. Foi uma **transferência**: o que saiu do BDI entrou nas leis sociais, e o saldo entre as duas é que decidiu quem pagava mais.

Para a alvenaria de vedação, com preços congelados em agosto de 2024, o saldo foi de R$ 3,81 em favor do desonerado no primeiro ano e de R$ 0,11 no último em que a escolha existiu.

Em 2028 não há mais o que escolher. Mas o raciocínio permanece útil, porque a pergunta nunca foi sobre desoneração: foi sobre quanto do seu custo é trabalho, e quanto é material.

Considerações finais

Este artigo trabalha com a legislação e com as tabelas vigentes em outubro de 2026. Três frentes abertas mexem exatamente nas duas pontas que ele mediu, e nenhuma delas estava decidida quando a conta foi feita.

A jornada mudou. A Emenda Constitucional 141, promulgada em 16 de outubro de 2026, põe fim à escala 6x1 e reduz a jornada máxima semanal de 44 horas. A transição é escalonada: **42 horas a partir de 15 de dezembro de 2026** e **40 horas cerca de catorze meses após a promulgação**, sem redução salarial, com dois dias de repouso semanal e um deles preferencialmente aos domingos.

O efeito sobre esta conta é direto e grande. O mesmo salário dividido por menos horas eleva o custo da hora, e os grupos das leis sociais que se apoiam em dias e horas se recalculam junto. A referência mensal de 220 horas, que acompanha a jornada de 44, passa a 210 e depois a 200. Nenhuma tabela publicada hoje incorpora isso.

O ISS saiu da base do PIS e da COFINS. O Supremo decidiu o Recurso Extraordinário 592616, com repercussão geral reconhecida (Tema 118), pela exclusão do ISS da base de cálculo dessas contribuições. É o mesmo raciocínio aplicado ao ICMS no Tema 69: tributo que apenas transita pelo caixa do contribuinte não é receita, e por isso não compõe a base.

O efeito recai sobre a linha de 3,65% deste BDI. Com o ISS fora da base, a carga efetiva de PIS e COFINS sobre o preço cai para cerca de 3,50%, e o BDI deste artigo recuaria de 24,87% para 24,67% no cenário onerado, e de 31,26% para 31,05% no desonerado de 2024. São dois décimos de ponto, pequenos ao lado dos 6,39 pontos da CPRB, mas na mesma direção: a composição tributária do BDI encolhe por mais de um motivo ao mesmo tempo.

A reforma tributária ainda não tem desenho fechado. O IVA dual substituirá tributos que hoje aparecem individualizados no BDI, e enquanto a regulamentação não definir alíquotas, base e regime de transição para obras, a composição tributária do BDI permanece provisória.

Por isso, as linhas de **2027 e 2028 deste artigo devem ser lidas como projeção metodológica, não como previsão de preço**. A mecânica que elas demonstram continua válida: o que saiu do BDI entrou nas leis sociais, e o saldo decide. Os percentuais, não. Eles vão precisar ser refeitos quando cada uma dessas três frentes tiver texto definitivo.

Anexo: as subcomposições, abertas

Das seis linhas da alvenaria, três são composições auxiliares e abrem em outras tantas. A árvore completa tem **cinco níveis**, e a taxa de leis sociais alcança todas as folhas de mão de obra, não só as do primeiro.

São exatamente **três** essas folhas em toda a árvore: o pedreiro, o servente e o operador de betoneira. Tudo o mais é material, equipamento ou encargo complementar, e não se move entre os regimes.

Argamassa traço 1:2:8, preparo em betoneira (87292), por m³

Item	Un.	Coef.	Desonerado	Total	Onerado	Total	Δ %
Betoneira 400 L, hora improdutiva (88831)	CHI	3,450	R$ 0,35	R$ 1,20	R$ 0,35	R$ 1,20	0,00%
Betoneira 400 L, hora produtiva (88830)	CHP	1,050	R$ 1,60	R$ 1,68	R$ 1,60	R$ 1,68	0,00%
Operador de betoneira com enc. compl. (88377)	H	4,500	R$ 25,35	R$ 114,07	R$ 28,24	R$ 127,08	**+11,41%**
Cimento Portland CP II-32 (1379)	KG	195,860	R$ 0,61	R$ 119,47	R$ 0,61	R$ 119,47	0,00%
Areia média, posto jazida (370)	M3	1,160	R$ 78,00	R$ 90,48	R$ 78,00	R$ 90,48	0,00%
Cal hidratada CH-I (1106)	KG	174,100	R$ 0,98	R$ 170,61	R$ 0,98	R$ 170,61	0,00%
Total				**R$ 497,51**		**R$ 510,52**	**+2,62%**

Uma linha em seis se move. As duas da betoneira não se movem porque, descendo mais um nível, elas são só depreciação do equipamento e energia elétrica: a betoneira não tem operador dentro, ele está fora, na linha 88377.

Operador de betoneira com encargos complementares (88377), por hora

Item	Desonerado	Onerado	Δ %
Alimentação (37370)	R$ 4,06	R$ 4,06	0,00%
EPI, família operador (43488)	R$ 0,86	R$ 0,86	0,00%
Exames (37372)	R$ 1,34	R$ 1,34	0,00%
Ferramentas (43464)	R$ 0,01	R$ 0,01	0,00%
Operador de betoneira, horista (37666)	R$ 17,92	R$ 20,79	**+16,02%**
Seguro (37373)	R$ 0,04	R$ 0,04	0,00%
Transporte (37371)	R$ 0,95	R$ 0,95	0,00%
Curso de capacitação (95389)	R$ 0,17	R$ 0,19	+11,76%
Total	**R$ 25,35**	**R$ 28,24**	**+11,40%**

Pedreiro com encargos complementares (88309), por hora

Item	Desonerado	Onerado	Δ %
Alimentação (37370)	R$ 4,06	R$ 4,06	0,00%
EPI, família pedreiro (43489)	R$ 1,24	R$ 1,24	0,00%
Exames (37372)	R$ 1,34	R$ 1,34	0,00%
Ferramentas, família pedreiro (43465)	R$ 0,82	R$ 0,82	0,00%
Pedreiro, horista (4750)	R$ 21,23	R$ 24,63	**+16,02%**
Seguro (37373)	R$ 0,04	R$ 0,04	0,00%
Transporte (37371)	R$ 0,95	R$ 0,95	0,00%
Curso de capacitação (95371)	R$ 0,51	R$ 0,60	+17,65%
Total	**R$ 30,19**	**R$ 33,68**	**+11,56%**

Servente com encargos complementares (88316), por hora

Item	Desonerado	Onerado	Δ %
Alimentação (37370)	R$ 4,06	R$ 4,06	0,00%
EPI, família servente (43491)	R$ 1,33	R$ 1,33	0,00%
Exames (37372)	R$ 1,34	R$ 1,34	0,00%
Ferramentas, família servente (43467)	R$ 0,61	R$ 0,61	0,00%
Seguro (37373)	R$ 0,04	R$ 0,04	0,00%
Servente de obras, horista (6111)	R$ 17,44	R$ 20,23	**+16,00%**
Transporte (37371)	R$ 0,95	R$ 0,95	0,00%
Curso de capacitação (95378)	R$ 0,42	R$ 0,49	+16,67%
Total	**R$ 26,19**	**R$ 29,05**	**+10,92%**

Duas observações do anexo

Os encargos complementares não se movem. Alimentação, EPI, exames, ferramentas, seguro e transporte são insumos com preço próprio, coletados pela CAIXA. Leis sociais não incidem sobre eles.

Mas o curso de capacitação se move, e é o único complementar que se move. O motivo aparece no último nível: o curso é ele mesmo uma composição, e o que tem dentro dela é o próprio profissional. Quando a leis sociais muda, ele muda junto, em proporção.

É por isso que a medição da participação de mão de obra deste artigo, os R$ 26,99 que equivalem a 36,3% do custo sem encargos, não foi feita somando linhas do primeiro nível. Ela foi obtida variando a taxa e medindo a resposta da composição inteira, o que captura mão de obra em qualquer profundidade.

Veja também

TERMINOLOGIA

· Regime desonerado
· Regime não desonerado
· Desoneração da folha
· Leis sociais
· BDI

ACÓRDÃOS

· Acórdão TCU 2622/2013
· Acórdão TCU 2293/2013
· Acórdão TCU 2341/2020

CASOS PRÁTICOS

· Caso prático: escolha entre orçamento onerado e desonerado